

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก ถนนสายบ้านดอนโกย-แหล่งค้นพบกระดูกและไหโบราณ
องค์การบริหารส่วนตำบลสีดาอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

.....

บัญชีแสดงรายการ โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก ถนนสายบ้านดอนโกย-แหล่งค้นพบกระดูกและไหโบราณ

สถานที่ดำเนินการจุดเริ่มต้นบริเวณแหล่งค้นพบกระดูกและไหโบราณ ดำเนินการไปทางบ้านดอนโกย

ปริมาณงาน -งานปรับพื้นที่ผิวจราจรเดิมขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,250ตร.ม.

-งานลงหินคลุกขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีปริมาณหินคลุก

ไม่น้อยกว่า 325 ลบ.ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,250ตร.ม. พร้อมเกลี่ยตบแต่งและบดทับแน่น

ให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต.สีดา กำหนด

- งานป้ายบอกรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.สีดา กำหนด

ระยะเวลา30 วัน

ประมาณราคาเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2564

แบบเลขที่ จข. 6/2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1.	งานปรับพื้นที่ผิวจราจรเดิม	3,250	ตร.ม.	-	-	1.67	5,427	5,427	
2.	งานลงหินคลุก	325	ลบ.ม..	160	52,000	305.96	99,437	151,437	
3.	งานปรับพื้นที่ผิวจราจรพร้อม	3,250	ตร.ม.	-	-	5	16,250	16,250	
	เกลี่ยตบแต่งและบดทับแน่น								
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรง							173,114	

หมายเหตุ - ราคาน้ำมัน ณ. ปัจจุบันเฉลี่ยลิตรละ 26.00-26.99 บาท/ลิตร

- หินคลุกแหล่งจังหวัดบุรีรัมย์ระยะทาง 150 กม. ใช้รถ 10 ล้อรวมพ่วง ขนส่ง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคมสันต์ จันทะคาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสืบสกุล แสงประพาพ)

(นางประเทือง เทพศรี)

หัวหน้าสำนักปลัด

เจ้าพนักงานธุรการ

สรุปราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก ถนนสายบ้านคอนโก้ย- แหล่งค้นพบกระดูกและไหโบราณ

องค์การบริหารส่วนตำบลสีดาอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

.....

บัญชีแสดงรายการ โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก ถนนสายบ้านคอนโก้ย- แหล่งค้นพบกระดูกและไหโบราณ

สถานที่ดำเนินการจุดเริ่มต้นบริเวณแหล่งค้นพบกระดูกและไหโบราณ ดำเนินการไปทางบ้านคอนโก้ย

ปริมาณงาน-งานปรับพื้นที่ผิวจราจรเดิมขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,250 ตร.ม.

-งานลงหินคลุกขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีปริมาณหินคลุก

ไม่น้อยกว่า 325 ลบ.ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,250 ตร.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งและบดทับแน่น

ให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต.สีดา กำหนด

- งานป้ายบอกรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.สีดา กำหนด

ระยะเวลา 30 วัน

ประมาณราคาเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2564

แบบเลขที่ จข. 6/2564

ลำดับ	รายการ	ราคางานต้นทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานทาง	173,114	1.3056	226,017	Factor F. - เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - เงินประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % Factor F. คำนวณที่ กค 0433.2/ว 281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
2.	ป้ายโครงการ	-	-	-	
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน				226,017 บาท	ราคาป้ายโครงการรวมอยู่ใน ค่า Factor F. แล้ว
ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณเพียง				226,017 บาท	
(สองแสนสองหมื่นหกพันสิบเจ็ดบาทถ้วน)					

หมายเหตุ - การถอดแบบประมาณการวัสดุ ค่าแรงคิดแบบงานอาคารใช้ Factor F. งานอาคาร 1.3056

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคมสันต์ จันทะคาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสืบสกุล แสงประพาพ)

(นางประเทือง เทพศรี)

หัวหน้าสำนักปลัด

เจ้าพนักงานธุรการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก ถนนสายบ้านดอนโกย – แหล่งค้นพบกระดูกและไหโบราณ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๓,๗๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- งานปรับพื้นที่ผิวจราจรเดิมขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐ ตร.ม.
- งานลงหินคลุกขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒๕ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐ ตร.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งและบดทับแน่นให้เรียบร้อย
ตามแบบ อบต.สีดา กำหนด

- งานป้ายบอกรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.สีดา กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๒๖,๐๑๗ บาท

(สามแสนสองหมื่นหกพันสิบเจ็ดบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก ถนนสายบ้านดอนโกย – แหล่งค้นพบกระดูกและไหโบราณ

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายคมสันต์ จันทะคาม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๒ นายสืบสกุล แสงประพาฬ กรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๓ นางประทีป เทพศรี กรรมการกำหนดราคากลาง